

**Checkliste zum Ablauf einer Lüftungssystemübergabe**

Vor der Übergabe sollten grundsätzlich alle Lüftungssysteme eine längere Zeit **nicht in Betrieb genommen werden**, um Verschmutzungen und Beschädigungen durch Baustaub und ähnliches zu vermeiden. Dazu ist es vorteilhaft, die verbauten Innenblenden verschlossen zu halten und die Gerätefilter nicht einzusetzen.

**Eine Übergabe eines Lüftungssystems an den Bauherren oder Nutzer kann nach folgendem Schema erfolgen:**

- Gemeinsames Öffnen aller Innenblenden mit dem Auftraggeber. Vorhandene rote Hinweiszettel sollen erst durch den Nutzer entfernt werden
- Gemeinsamer Filtereinbau mit dem Auftraggeber
- Kurze Einweisung des Auftraggebers
  - Erläuterung der Schalterfunktionen und der verbauten Steuerungen und Bedienteile
  - Gemeinsamer Test der Anlage (z.B. reversieren der entsprechenden Lüfter oder Überprüfung der Volumenströme)
- Übergabe der Lüftungsplanung an den Auftraggeber (eventuell mit einem Lüftungskonzept)
- Übergabe der Bauherren-Checkliste
  - Gemeinsames erstes Ausfüllen mit dem Auftraggeber
- Übergabe der notwendigen Nutzerinformationen (erhältlich unter [www.lunos.de](http://www.lunos.de) im Bereich „Mein LUNOS“ oder unter „Downloads“)
- Hinweise zur Reinigung und Gerätepflege (gesonderte Nutzerinformationen übergeben)
- Übergabe vom Auftraggeber abzeichnen lassen

Eventuell ist es notwendig auf gesonderte Vereinbarungen mit dem Auftraggeber einzugehen (wie z.B. erhöhter Schallschutz, Schlagregenfestigkeit, Filterklassen oder ähnliches).

**Zur Übergabeprotokollierung stehen vorgefertigte Protokolle und Checklisten zur Verfügung.** Besuchen Sie hierzu ebenfalls unsere Homepage unter [www.lunos.de](http://www.lunos.de).